Organisme certificateur
Certification body

Certificat

Mortiers et produits connexes
Colle à carrelage - Adhésif

SELECTION AUBADE COLLE CARRELAGE PRETE A L'EMPLOI

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **COMAFRANC**
20 rue Albert Camus - BP 30259 FR - 90005 BELFORT-CEDEX
Usine **FR - 62240 DESVRES**

le droit d'usage de la marque Mortiers et produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.

06 AD 472

Décision de reconduction n° 3204-06 AD 472 du 20 juin 2023
Cette décision se substitue à la décision n° 2520-06 AD 472 du 22 mai 2017
Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.
Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet http://evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon la norme NF EN 12004-1 :

A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :
D2 - E

Ce certificat comporte 1 page et 1 page d'annexe.

Correspondant :
Courriel : mortiers@cstb.fr
Tél. : 01 61 44 81 38

Par délégation
du Président

Florian RASSE

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

cofrac
ACCREDITATION N° 5-0010
List of sites and Scope available on / Listes des sites et portée disponibles sur WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

Annexe du certificat **Décision n° 3204-06 AD 472 du 20 juin 2023**

CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ADHESIF POUR INFORMATION

SELECTION AUBADE COLLE CARRELAGE PRETE A L'EMPLOI

DOMAINE D'EMPLOI

- Murs intérieurs en travaux neufs

OUVRABILITÉ DE LA PATE

- Temps d'ajustabilité pratique sur chantier : 20 min environ.

PREPARATION DES SUPPORTS

Support	Préparation particulière
Béton cellulaire	☺
☺ application sans primaire	